

СОГЛАСОВАНО
ООО «СК «Юнит»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор _____ Бобров А.С.
//
«__» _____ 201 г.

//
«__» _____ 201 г.

АО "Балтийский завод"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-002-07/2018

«Капитальный ремонт стены здания КОЦ.»

Основание: чертежи № _____ Техническое задание _____
Сметная стоимость работ: **4 142 430,17 руб.**
строительных работ 3 080 084,74 руб.
монтажных работ 378 569,49 руб.
Средства на оплату труда: 588 574,04 руб.
Трудоемкость работ: 2 861,66 чел.час.

Составлен(а) в ГОСЭТАЛОН 2012(ред.2014 г.) с индексами на июль 2018 г.

№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость в текущих ценах, руб.				ЗТ рабочих, чел.-ч.	
				всего	эксплуатация машин	материалы	всего	оплата труда	эксплуатация машин	материалы	ЗТ машинистов, чел.-ч.	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												
1	ТЕР46-04-001-05	Разборка мелкоблочных стен /Демонтаж наружных и внутренних стен из газоблоков (толщина 375, 200*, 100* мм) (1 м3) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 307 (Изп=18,791; Изм=9,307; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 114 887,19 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 58 665,81 руб.	85	123,69 67,46	56,23 9,06	0,00	152 232,74	107 749,47	44 483,27 14 470,95	0,00	6,64 0,77	564,40 65,45
2	ТЕР46-04-013-04	Разборка лестничных площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных / Демонтаж ж/б площадки 1200х2550мм. На отм. +1,740 (100 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 366 (Изп=18,791; Изм=9,152; Изпм=18,791; Иом=5,002; Иом=5,002) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 2 975,25 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 1 519,27 руб.	0,0306	10 285,55 4 566,92	5 450,64 937,51	267,99	4 193,52	2 626,04	1 526,46 539,11	41,02	416,69 79,72	12,75 2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-04-014-01	Разборка ступеней на косоурах (100 м ступеней) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 368 (Изп=18,791; Изм=9,307; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 3 794,84 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 1 937,79 руб.	0,3	765,76 706,61	59,15 9,53	0,00	4 148,52	3 983,32	165,20 53,74	0,00	66,10 0,81	19,83 0,24
4	ТЕР09-03-039-05	Демонтаж - опорных конструкций этажерочного типа / Демонтаж металлической балки на отм. 1,660 - 2 шт., металлических косуров - 4 шт.,металлического ограждения лестницы - 1 шт. (1 т конструкций) КОЭФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.8 (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 188 (Изп=18,791; Изм=7,903; Изпм=18,791; Имат=7,422; Иом=7,422) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 1 034,97 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 779,59 руб.	0,35	1 109,63 222,87	295,46 20,44	591,30	1 917,72	1 231,19	686,53 112,93	0,00	19,38 1,28	5,70 0,38
5	ТЕР09-03-029-01	Демонтаж - лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /Демонтаж наружной металлической лестницы Л1 (1 т конструкций) КОЭФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.8 (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 179 (Изп=18,791; Изм=9,531; Изпм=18,791; Имат=7,184; Иом=7,184) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 5 375,84 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 4 049,34 руб.	1	1 201,55 372,26	711,11 89,28	118,18	11 087,03	5 631,10	5 455,93 1 350,51	0,00	32,37 5,64	26,06 4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР09-03-039-05	Демонтаж - опорных конструкций этажерочного типа / Демонтаж швеллера (для закрепления Л1 с внутренней части здания) - 1 шт. (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.8 (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 188 (Изп=18,791; Изм=7,903; Изпм=18,791; Имат=7,422; Иом=7,422) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 170,01 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 128,06 руб.	0,06	1 109,63 222,87	295,46 20,44	591,30	314,97	202,19	112,78 18,60	0,00	19,38 1,28	0,94 0,06
7	ТЕР09-04-012-01	Демонтаж - Установка металлических дверных блоков в готовые проемы / Демонтаж металлической двери 900х2100 - 2 шт. (1 м2 проема) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.8 (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 221 (Изп=18,791; Изм=10,202; Изпм=18,791; Имат=12,888; Иом=12,888) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 1 336,65 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 006,83 руб.	3,78	76,49 29,09	19,47 0,00	27,93	2 366,39	1 735,91	630,48 0,00	0,00	2,40 0,00	7,64 0,00
8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 362 (Изп=18,791; Изм=14,897; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 383,83 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 196,00 руб.	0,0189	1 231,93 1 027,67	204,26 122,29	0,00	422,42	364,92	57,50 43,41	0,00	103,91 7,74	1,96 0,15
9	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 361 (Изп=18,791; Изм=14,897; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 3 185,27 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 1 626,52 руб.	0,09849 3	1 912,86 1 708,60	204,26 122,29	0,00	3 462,07	3 162,34	299,73 226,24	0,00	172,76 7,74	17,02 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж - Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали / Демонтаж металлической вентиляционной решетки 5164x1914мм. (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.8 (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 256 (Изп=18,791; Изм=7,227; Изпм=18,791; Имат=5,52; Иом=5,52) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 4 783,48 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 3 603,14 руб.	0,741	782,01 529,23	127,46 1,90	125,32	6 763,33	6 189,94	573,39 22,36	0,00	50,79 0,12	31,61 0,07
11	ТЕР07-05-007-10	Демонтаж - переемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.а (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 448 (Изп=18,791; Изм=8,307; Изпм=18,791; Имат=9,784; Иом=9,784) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 155%*0,85 = 132% = 789,76 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 100%*0,8*0,85 = 68% = 406,85 руб.	0,1	1 179,21 188,25	902,46 143,46	88,50	1 059,27	339,55	719,72 258,75	0,00	17,61 9,08	1,69 0,87
12	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж - Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали / Демонтаж стальной оконной решетки 1000x1300 - 4 шт. (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.8 (Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 256 (Изп=18,791; Изм=7,227; Изпм=18,791; Имат=5,52; Иом=5,52) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 645,61 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 486,30 руб.	0,1	782,01 529,23	127,46 1,90	125,32	912,85	835,45	77,40 3,01	0,00	50,79 0,12	4,27 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей / Демонтаж водосточной трубы d=200 (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>Индекс к расценке «ТЕРр58-3-2» (Изп=18,791; Изпм=18,791)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 83%*0,85 = 71% = 259,76 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8 = 52% = 190,25 руб.</i>	0,18	108,19 108,19	0,00 0,00	0,00	365,86	365,86	0,00 0,00	0,00	11,04 0,00	1,99 0,00
14	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 / Демонтаж ж/б отмостки (1 м3 бетона) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>83 (Изп=18,791; Изм=5,324; Изпм=18,791)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 78%*0,85 = 66% = 78 468,70 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8 = 40% = 47 556,79 руб.</i>	23	562,37 275,09	287,28 0,00	0,00	154 069,98	118 891,97	35 178,01 0,00	0,00	26,40 0,00	607,20 0,00
15	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 / Демонтаж набетонки В15 (лист 2) (1 м3 бетона) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>83 (Изп=18,791; Изм=5,324; Изпм=18,791)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 78%*0,85 = 66% = 5 117,59 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8 = 40% = 3 101,57 руб.</i>	1,5	562,37 275,09	287,28 0,00	0,00	10 048,14	7 753,92	2 294,22 0,00	0,00	26,40 0,00	39,60 0,00
		<i>ПОЛЫна отм. 0.000 (лист 8) .</i>										
16	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 / Демонтаж бетонного слоя - 50мм. (1 м3 бетона) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>83 (Изп=18,791; Изм=5,324; Изпм=18,791)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 78%*0,85 = 66% = 1 432,93 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8 = 40% = 868,44 руб.</i>	0,42	562,37 275,09	287,28 0,00	0,00	2 813,50	2 171,11	642,39 0,00	0,00	26,40 0,00	11,09 0,00
17	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 / Демонтаж стяжки из ЦПС -20мм (1 м3 бетона) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>83 (Изп=18,791; Изм=5,324; Изпм=18,791)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 78%*0,85 = 66% = 3 411,68 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8 = 40% = 2 067,69 руб.</i>	1	562,37 275,09	287,28 0,00	0,00	6 698,70	5 169,22	1 529,48 0,00	0,00	26,40 0,00	26,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР11-01-004-03	Демонтаж - гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФФИЦИЕНТ К СТОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТОКЕ: 17 (Изп=18,791; Изм=16,865; Изпм=18,791; Имат=4,994; Иом=4,994) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\% = 2\,113,34$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\% = 1\,026,47$ руб.	0,2736	2 712,81 404,18	58,54 3,63	2 250,09	2 254,23	1 994,85	259,38 17,85	0,00	32,86 0,23	8,63 0,06
19	ТЕР11-01-004-04	Демонтаж - гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФФИЦИЕНТ К СТОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТОКЕ: 18 (Изп=18,791; Изм=16,751; Изпм=18,791; Имат=5,685; Иом=5,685) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\% = 1\,519,84$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\% = 738,22$ руб.	0,2736	1 775,57 290,77	38,66 2,53	1 446,14	1 605,09	1 435,07	170,02 12,40	0,00	23,64 0,16	6,21 0,04
20	ТЕР11-01-002-09	Демонтаж - подстилающих слоев бетонных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФФИЦИЕНТ К СТОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.а (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТОКЕ: 11 (Изп=18,791; Изм=9,6; Изпм=18,791; Имат=8,965; Иом=8,965) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\% = 1\,990,02$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\% = 966,58$ руб.	2,8	465,85 37,52	0,20 0,00	428,13	1 900,35	1 895,26	5,09 0,00	0,00	3,66 0,00	9,83 0,00
21	ТЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К СТОКЕ: 7 (Изп=18,791; Изм=14,898; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $80\% \cdot 0,85 = 68\% = 1\,822,76$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $68\% \cdot 0,8 = 54\% = 1\,447,49$ руб.	0,19	766,05 728,05	38,00 22,75	0,00	2 706,92	2 599,36	107,56 81,18	0,00	69,87 1,44	13,28 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР11-01-002-01	подстилающих слоев песчаных / Выборка песчанной засыпки - 100мм. (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 3 (Изп=18,791; Изм=10,371; Изпм=18,791; Имат=6,689; Иом=6,689) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\% = 2\,621,40$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\% = 1\,273,26$ руб.	2,8	164,67 36,01	17,94 3,53	110,72	4 972,40	2 273,52	625,16 223,05	2 073,72	3,41 0,30	11,45 1,01
23	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 / Демонтаж стяжки из ЦПС на отм. +3.600 - 40мм. (1 м3 бетона) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 83 (Изп=18,791; Изм=5,324; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $78\% \cdot 0,85 = 66\% = 3\,411,68$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $50\% \cdot 0,8 = 40\% = 2\,067,69$ руб.	1	562,37 275,09	287,28 0,00	0,00	6 698,70	5 169,22	1 529,48 0,00	0,00	26,40 0,00	26,40 0,00
24	ТЕР11-01-004-03	Демонтаж - гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 17 (Изп=18,791; Изм=16,865; Изпм=18,791; Имат=4,994; Иом=4,994) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\% = 2\,162,67$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\% = 1\,050,44$ руб.	0,28	2 712,81 404,18	58,54 3,63	2 250,09	2 306,91	2 041,45	265,46 18,23	0,00	32,86 0,23	8,83 0,06
25	ТЕР11-01-004-04	Демонтаж - гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 18 (Изп=18,791; Изм=16,751; Изпм=18,791; Имат=5,685; Иом=5,685) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\% = 0,20$ руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\% = 0,10$ руб.	0,00002 8	1 775,57 290,77	38,66 2,53	1 446,14	0,19	0,19	0,00 0,00	0,00	23,64 0,16	0,00 0,00
		КРОВЛЯ (лист 9).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР12-01-045-01Д	Демонтаж - гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 2 327,05 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 1 003,82 руб.	0,68	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	2 398,60	2 256,05	142,55 25,37	0,00	16,19 0,13	10,57 0,08
27	ТЕР12-01-013-03	Демонтаж - покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой / Демонтаж жесткой минераловатной плиты - 30мм. (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 56 (Изп=18,791; Изм=8,3; Изпм=18,791; Имат=6,939; Иом=6,939) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 6 735,42 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 2 905,47 руб.	0,68	1 864,77 529,63	125,63 8,69	1 209,51	7 177,48	6 496,80	680,68 106,54	0,00	45,54 0,55	29,73 0,36
28	ТЕР12-01-013-03	Демонтаж - покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой / Демонтаж теплоизоляционной плиты из минеральной ваты - 120мм. (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 56 (Изп=18,791; Изм=8,3; Изпм=18,791; Имат=6,939; Иом=6,939) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 5 051,42 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 2 179,04 руб.	0,51	1 864,77 529,63	125,63 8,69	1 209,51	5 383,04	4 872,51	510,53 79,86	0,00	45,54 0,55	22,30 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР12-01-015-03	Демонтаж - пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: О.У. ГЭСН. п. 3.1.6 (Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Ком=0; Коб=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 66 (Изп=18,791; Изм=8,469; Изпм=18,791; Имат=4,285; Иом=4,285) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 1 074,30 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 463,42 руб.	0,68	1 038,50 83,81	30,39 2,05	924,30	1 196,08	1 028,06	168,02 25,18	0,00	7,84 0,13	5,12 0,08
30	ТЕР46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий/ Демонтаж профлиста Н75-150-0.8 (1 т демонтированных конструкций) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 48 (Изп=18,791; Изм=9,158; Изпм=18,791; Имат=5,006; Иом=5,006) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 1 557,93 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 795,54 руб.	0,7616	245,07 112,09	86,05 3,71	46,93	2 383,32	1 604,19	600,22 53,18	178,91	10,84 0,22	8,26 0,17

ИТОГИ по Разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

Прямые затраты по разделу в базовых ценах							30 418,81	16 075,25	13 989,60 944,20	353,96		1 540,76 77,37
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							403 860,32	302 070,03	99 496,64 17 742,45	2 293,65		1 540,76 77,37
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							808 409,49	302 070,03	99 496,64 17 742,45	2 293,65		1 540,76 77,37
В том числе												
Накладные расходы							260 441,39	243 893,69	16 547,70			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 110% (пп. 1-3, 8-9, 30)							126 784,31	112 320,87	14 463,44			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 90% (пп. 4-7, 10, 12)							13 346,56	12 185,85	1 160,71			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 155% (пп. 11)							789,76	448,21	341,55			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 83% (пп. 13)							259,76	259,76				
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 78% (пп. 14-17, 23)							91 842,58	91 842,58				
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 80% (пп. 21)							1 822,76	1 767,56	55,20			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 123% (пп. 18-20, 22, 24-25)							10 407,47	10 122,37	285,10			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 120% (пп. 26-29)							15 188,19	14 946,49	241,70			
Сметная прибыль							144 107,78	135 385,34	8 722,44			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 70% (пп. 1-3, 8-9, 30)							64 740,93	57 355,33	7 385,60			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85% (пп. 4-7, 10, 12)							10 053,26	9 178,96	874,30			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 100% (пп. 11)							406,85	230,90	175,95			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 65% (пп. 13)							190,25	190,25				
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 50% (пп. 14-17, 23)							55 662,18	55 662,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 68% (пп. 21)					1 447,49	1 403,65	43,84			
		Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 75% (пп. 18-20, 22, 24-25)					5 055,07	4 916,58	138,49			
		Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 26-29)					6 551,75	6 447,49	104,26			
Всего в текущих ценах по Разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.							808 409,49	302 070,03	99 496,64 17 742,45	2 293,65		1 540,76 77,37
Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ.												
31	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</i> <i>Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>1 (Изп=18,791; Изм=8,342; Изпм=18,791; Имат=5,659; Иом=5,659)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 467,77 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 231,25 руб.</i>	0,01	5 925,99 1 717,20	1 820,86 284,40	2 387,93	808,31	445,35	227,82 80,24	135,14	180,00 18,00	2,48 0,27
32	(401-0006)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	1,02	(3 801,25)		(3 801,25)	(3 877,28)			(3 877,28)		
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА Ф2 ПОД КОЛОННЫ (ЛИСТ 4)										
33	ТЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</i> <i>Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>5 (Изп=18,791; Изм=8,366; Изпм=18,791; Имат=5,43; Иом=5,43)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 1 812,38 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 896,01 руб.</i>	0,009	17 321,05 8 188,87	3 272,17 493,60	5 860,01	2 567,14	1 911,23	369,53 125,15	286,38	785,88 31,30	9,76 0,42
34	(401-0209-002П)	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350), W4, F150, ПЗ (КЗ 10 мм) (м3)	0,9135	(4 383,09)		(4 383,09)	(4 003,95)			(4 003,95)		
35	(204-0021)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т)	0,23712	(39 542,76)		(39 542,76)	(9 376,38)			(9 376,38)		
36	(204-0036)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (т)	0,23712	(17 584,13)		(17 584,13)	(4 169,55)			(4 169,55)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки / Устройство выравнивающей подливки из бетона В7.5 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 1 (Изп=18,791; Изм=8,342; Изпм=18,791; Имат=5,659; Иом=5,659) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 140,32 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 69,37 руб.	0,003	5 925,99 1 717,20	1 820,86 284,40	2 387,93	242,44	133,60	68,32 24,05	40,52	180,00 18,00	0,75 0,08
38	(401-0003)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	0,306	(3 510,39)		(3 510,39)	(1 074,18)			(1 074,18)		
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА Ф1 ПОД КОЛОННЫ (ЛИСТ 4)										
39	ТЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 5 (Изп=18,791; Изм=8,366; Изпм=18,791; Имат=5,43; Иом=5,43) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 2 617,97 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 1 294,28 руб.	0,013	17 321,05 8 188,87	3 272,17 493,60	5 860,01	3 708,08	2 760,59	533,83 180,96	413,66	785,88 31,30	14,10 0,61
40	(401-0209-002П)	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс В25 (М350), W4, F150, ПЗ (КЗ 10 мм) (м3)	1,3195	(4 383,09)		(4 383,09)	(5 783,49)			(5 783,49)		
41	(204-0022)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (т)	0,07802	(37 157,91)		(37 157,91)	(2 899,06)			(2 899,06)		
42	(204-0037)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм (т)	0,07802	(16 733,42)		(16 733,42)	(1 305,54)			(1 305,54)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 67 (Изп=18,791; Изм=9,972; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 1 215,50 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 600,92 руб.	0,02198	2 429,37 2 393,44	35,93 2,37	0,00	1 376,00	1 364,23	11,77 1,50	0,00	215,82 0,15	6,55 0,01
44	(204-9180-001П)	Детали закладные и накладные (т)	0,02198	(120 023,31)		(120 023,31)	(2 638,11)			(2 638,11)		
45	ТЕР06-01-005-07	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 36 (Изп=18,791; Изм=9,87; Изпм=18,791; Имат=4,257; Иом=4,257) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 211,89 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 104,76 руб.	0,013	1 065,67 702,13	21,08 3,33	342,46	259,76	236,77	4,05 1,32	18,94	66,49 0,28	1,19 0,01
46	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки / Устройство выравнивающей подливки из бетона В7.5 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 1 (Изп=18,791; Изм=8,342; Изпм=18,791; Имат=5,659; Иом=5,659) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 46,83 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 23,16 руб.	0,001	5 925,99 1 717,20	1 820,86 284,40	2 387,93	80,83	44,53	22,77 8,08	13,53	180,00 18,00	0,25 0,03
47	(401-0003)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	0,102	(3 510,39)		(3 510,39)	(358,06)			(358,06)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР46-08-012-05	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 20 мм и более (100 шт.) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 462 (Изп=18,791; Изм=7,313; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 411,03 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 209,89 руб.	0,14	175,62 166,20	9,42 0,00	0,00	446,92	437,27	9,65 0,00	0,00	15,95 0,00	2,23 0,00
49	ТЕР46-08-012-10	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-05 до глубины 950 мм (100 шт.) КОЭФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: к=85 (Кпз=85) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 467 (Изп=18,791; Изм=7,19; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 110%*0,85 = 94% = 3 176,08 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 1 621,83 руб.	0,14	15,95 15,11	0,84 0,00	0,00	3 450,71	3 378,81	71,90 0,00	0,00	1,45 0,00	0,20 0,00
50	(Цена поставщика)	Анкерная шпилька Hilti HIT-V-R 30x950 (шт.)	14	(2 800,00)		(2 800,00)	(39 200,00)			(39 200,00)		
51	(Цена поставщика)	Химический анкер Hilti HIT-HY 200A (шт.)	14	(3 096,00)		(3 096,00)	(43 344,00)			(43 344,00)		
ИТОГИ по Разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							896,00	570,08	159,12 22,42	166,80		37,51 1,43
Кроме того, в текущих ценах							118 029,60	0,00	0,00 0,00	118 029,60		0,00 0,00
Основные материалы							118 029,60			118 029,60		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							130 969,79	10 712,38	1 319,64 421,30	118 937,77		37,51 1,43
В том числе												
Основные материалы							118 029,60			118 029,60		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							146 121,03	10 712,38	1 319,64 421,30	118 937,77		37,51 1,43
В том числе												
Накладные расходы							10 099,77	9 724,82	374,95			
Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 105% (пп. 31, 33, 37, 39, 43, 45-46)							6 512,66	6 137,71	374,95			
Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 110% (пп. 48-49)							3 587,11	3 587,11				
Сметная прибыль							5 051,47	4 866,10	185,37			
Сметная прибыль от ФОТ (к = 0,8*0,85) 65% (пп. 31, 33, 37, 39, 43, 45-46)							3 219,75	3 034,38	185,37			
Сметная прибыль от ФОТ (к = 0,8*0,85) 70% (пп. 48-49)							1 831,72	1 831,72				
Всего в текущих ценах по Разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ.							146 121,03	10 712,38	1 319,64 421,30	118 937,77		37,51 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3: КОЛОННЫ.												
		КОЛОННЫ К1; К2.										
52	ТЕРм38-01-002-02	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью крана мостового / Изготовление металлических конструкций колонн, балок, опор (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 6 (Изп=18,791; Изм=7,999; Изпм=18,791; Имат=9,639; Иом=9,639) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 66%*0,85 = 56% = 11 224,42 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 8 819,19 руб.	3,11698	548,29 270,48	221,73 14,69	56,08	27 330,07	19 011,04	6 634,13 1 032,57	1 684,90	23,00 0,93	86,03 3,49
53	(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	3,17932	(104 171,90)		(104 171,90)	(331 195,81)			(331 195,81)		
54	ТЕР09-03-002-02	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т / Колонна К1 (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 108 (Изп=18,791; Изм=9,422; Изпм=18,791; Имат=7,11; Иом=7,11) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 2 564,36 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 931,59 руб.	1,38904	329,03 72,26	172,57 18,58	84,20	6 822,39	2 602,93	3 387,87 727,40	831,59	6,44 1,17	12,35 2,44
55	ТЕР09-03-002-01	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т / Колонна К2 (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 107 (Изп=18,791; Изм=9,323; Изпм=18,791; Имат=6,639; Иом=6,639) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 1 152,90 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 868,42 руб.	0,38354	460,16 117,47	283,54 30,41	59,15	2 839,83	1 168,42	1 520,77 328,84	150,64	10,47 1,91	5,54 1,10
		КОЛОННЫ К3; К4; К5.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР09-03-002-01	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т / Колонна КЗ,К4,К5 (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 107 (Изп=18,791; Изм=9,323; Изпм=18,791; Имат=6,639; Иом=6,639) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 2 315,19 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 743,91 руб.	0,7703	460,16 117,47	283,54 30,41	59,15	5 703,30	2 346,43	3 054,40 660,32	302,47	10,47 1,91	11,13 2,21
57	ТЕР09-03-001-01	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т / Устройство опорных элементов колонн ОП1м(н) ОП2 (лист 4.2) (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 103 (Изп=18,791; Изм=9,473; Изпм=18,791; Имат=6,256; Иом=6,256) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 849,47 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 639,87 руб.	0,1037	1 831,55 270,01	1 052,61 129,01	508,93	2 607,28	726,08	1 551,01 377,14	330,19	22,96 8,15	3,29 1,27
58	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м / Монтаж балок (Б1, Б2, Б3, Б4) на отметку +3.440; +7.500; +7.650 - двутавр 30Б1 (лист 3) (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 118 (Изп=18,791; Изм=7,541; Изпм=18,791; Имат=6,042; Иом=6,042) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 2 607,32 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 963,96 руб.	0,4704	928,35 227,76	534,16 45,85	166,43	6 093,48	2 778,25	2 842,20 607,89	473,03	18,25 2,57	11,85 1,82
ИТОГИ по Разделу 3: КОЛОННЫ.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							4 235,16	1 523,77	2 220,31 198,72	491,08		130,19 12,33
Кроме того, в текущих ценах							331 195,81	0,00	0,00	331 195,81		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00			0,00
	Основные материалы						331 195,81			331 195,81		
	Прямые затраты по разделу в текущих ценах						382 592,16	28 633,15	18 990,38 3 734,16	334 968,63		130,19 12,33
	В том числе											
	Основные материалы						331 195,81			331 195,81		
	Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах						419 272,76	28 633,15	18 990,38 3 734,16	334 968,63		130,19 12,33
	В том числе											
	Накладные расходы						20 713,66	18 055,21	2 658,45			
	Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 66% (пп. 52)						11 224,42	10 646,18	578,24			
	Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 90% (пп. 54-58)						9 489,24	7 409,03	2 080,21			
	Сметная прибыль						15 966,94	13 945,69	2 021,25			
	Сметная прибыль от ФОТ (к = 0,8*0,85) 65% (пп. 52)						8 819,19	8 364,86	454,33			
	Сметная прибыль от ФОТ (к = 0,8*0,85) 85% (пп. 54-58)						7 147,75	5 580,83	1 566,92			
	Всего в текущих ценах по Разделу 3: КОЛОННЫ.						419 272,76	28 633,15	18 990,38 3 734,16	334 968,63		130,19 12,33
Раздел 4: ЦОКОЛЬ.												
59	ТЕР12-01-045-01Д	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 533,03 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 229,94 руб.	0,113	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	1 508,59	516,38	35,48 6,20	956,73	16,19 0,13	2,42 0,02
60	(101-3341)	Изопласт П ЭПП (м2)	27,24	(134,53)		(134,53)	(3 664,60)			(3 664,60)		
61	ТЕР08-02-001-09	Кладка стен прямых и каналов / Устройство цоколя из полнотелого кирпича (1 м3 кладки) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 35 (Изп=18,791; Изм=8,307; Изпм=18,791; Имат=9,405; Иом=9,405) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 122%*0,85 = 104% = 14 132,65 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 80%*0,8*0,85 = 54% = 7 338,11 руб.	7	198,76 71,93	35,78 5,69	91,05	21 497,99	12 513,11	2 990,60 1 075,97	5 994,28	7,08 0,36	65,52 3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	(404-0007)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.)	2,8	(16 057,62)		(16 057,62)	(44 961,34)			(44 961,34)		
63	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 60 (Изп=18,791; Изм=10,076; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 122%*0,85 = 104% = 1 850,89 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 80%*0,8*0,85 = 54% = 961,04 руб.	0,115	669,53 618,82	50,71 3,63	0,00	1 852,86	1 768,42	84,44 11,27	0,00	63,73 0,23	9,69 0,04
64	(204-9182-003П)	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 5 мм (т)	0,115	(44 165,26)		(44 165,26)	(5 079,00)			(5 079,00)		
65	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 63 (Изп=18,791; Изм=10,142; Изпм=18,791; Имат=9,047; Иом=9,047) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 100%*0,85 = 85% = 16 039,75 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 9 057,74 руб.	3,5	543,02 216,95	41,87 0,00	284,20	30 005,97	18 870,30	2 136,62 0,00	8 999,05	18,17 0,00	84,11 0,00
66	(104-0749)	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт (м3)	3,43	(4 508,06)		(4 508,06)	(15 462,65)			(15 462,65)		
67	ТЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа фасст на металлическом каркасе / Устройство облицовки цоколя из бетонного стенового камня СКЦ 2Л.4 (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 282 (Изп=18,791; Изм=11,271; Изпм=18,791; Имат=5,109; Иом=5,109) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 20 275,83 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 55%*0,8*0,85 = 37% = 8 429,28 руб.	0,288	25 261,44 3 175,20	81,68 7,27	22 004,56	55 483,78	22 725,27	381,19 56,56	32 377,32	270,00 0,46	102,84 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	101-3257	ИСКЛЮЧИТЬ - Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков (м2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 282 (Иом=5,109)	-30,24	130,83		130,83	-20 212,74			-20 212,74		
69	201-1136	ИСКЛЮЧИТЬ - Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными (т) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 282 (Иом=5,109)	-0,17568	10 325,38		10 325,38	-9 267,52			-9 267,52		
70	(201-0755)	ВКЛЮЧИТЬ - Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,898	(104 171,90)		(104 171,90)	(93 546,37)			(93 546,37)		
71	(403-9010-017П)	ВКЛЮЧИТЬ - Камни СКЦ-2 рядовые с колотой фактурой, размером 380х60х140 мм (V=(28,8/0,38/0,14=541,4*1,05=568 шт.) (шт.)	568	(38,61)		(38,61)	(21 930,48)			(21 930,48)		
ИТОГИ по Разделу 4: ЦОКОЛЬ.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							5 938,79	3 001,09	617,28 61,20	2 320,42		264,58 3,89
В том числе												
Основные материалы							-5 770,26			-5 770,26		
Кроме того, в текущих ценах							184 644,44	0,00	0,00 0,00	184 644,44		0,00 0,00
Основные материалы							184 644,44			184 644,44		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							265 513,37	56 393,48	5 628,33 1 150,00	203 491,56		264,58 3,89
В том числе												
Основные материалы							155 164,18			155 164,18		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							344 361,63	56 393,48	5 628,33 1 150,00	203 491,56		264,58 3,89
В том числе												
Накладные расходы							52 832,15	51 644,74	1 187,41			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 120% (пп. 59)							533,03	526,70	6,33			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 122% (пп. 61, 63)							15 983,54	14 852,80	1 130,74			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 100% (пп. 65)							16 039,75	16 039,75				
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 105% (пп. 67)							20 275,83	20 225,49	50,34			
Сметная прибыль							26 016,11	25 405,33	610,78			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 59)							229,94	227,21	2,73			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 80% (пп. 61, 63)							8 299,15	7 712,03	587,12			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 70% (пп. 65)							9 057,74	9 057,74				
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 55% (пп. 67)							8 429,28	8 408,35	20,93			
Всего в текущих ценах по Разделу 4: ЦОКОЛЬ.							344 361,63	56 393,48	5 628,33 1 150,00	203 491,56		264,58 3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 5: ОТМОСТКА.												
72	ТЕР27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см - толщ.15 см (1000 м2 покрытия и основания) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> 300 (Изп=18,791; Изм=10,802; Изпм=18,791; Имат=7,618; Иом=7,618) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 403,59 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 216,80 руб.	0,015	13 735,31 585,37	1 553,52 284,59	11 596,42	1 905,18	218,16	361,87 115,38	1 325,15	58,13 19,19	1,15 0,41
73	ТЕР27-06-024-03	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 до толщ.15 см (1000 м2 покрытия и основания) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) К=10 (Кпз=10) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> 301 (Изп=18,791; Изм=10,632; Изпм=18,791; Имат=7,879; Иом=7,879) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 90,49 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 48,62 руб.	0,015	2 137,36 3,22	76,74 15,50	2 057,40	2 619,53	12,03	175,96 62,76	2 431,54	0,32 1,26	0,01 0,03
74	(101-9010-005П)	Битум (т)	0,23175	(23 496,09)		(23 496,09)	(5 445,22)			(5 445,22)		
75	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.2,5 см (1000 м2 покрытия) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> 243 (Изп=18,791; Изм=10,735; Изпм=18,791; Имат=4,395; Иом=4,395) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 354,02 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 190,17 руб.	0,015	2 450,37 450,41	1 643,32 307,57	356,64	571,84	167,99	380,34 124,58	23,51	38,30 19,08	0,76 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до толщ.2,5 см (1000 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: К= -3 (Кпз=-3) МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 257 (Изп=18,791; Изм=6,571; Изпм=18,791; Имат=10,849; Иом=10,849) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = -1,36 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = -0,73 руб.	0,015	2,92 1,06	0,07 0,00	1,79	-2,00	-1,13	0,00 0,00	-0,87	0,09 0,00	0,00 0,00
77	(410-9010-008П)	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип А мелкозернистая (т)	0,9045	(2 949,96)		(2 949,96)	(2 668,24)			(2 668,24)		
ИТОГИ по Разделу 5: ОТМОСТКА.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							594,44	21,13	85,48 16,11	487,83		1,92 0,85
Кроме того, в текущих ценах							8 113,46	0,00	0,00 0,00	8 113,46		0,00 0,00
Основные материалы							8 113,46			8 113,46		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							13 208,01	397,05	918,17 302,72	11 892,79		1,92 0,85
В том числе												
Основные материалы							8 113,46			8 113,46		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							14 509,61	397,05	918,17 302,72	11 892,79		1,92 0,85
В том числе												
Накладные расходы							846,74	480,44	366,30			
Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 142% (пп. 72-73, 75-76)							846,74	480,44	366,30			
Сметная прибыль							454,86	258,09	196,77			
Сметная прибыль от ФОТ (к = 0,8*0,85) 95% (пп. 72-73, 75-76)							454,86	258,09	196,77			
Всего в текущих ценах по Разделу 5: ОТМОСТКА.							14 509,61	397,05	918,17 302,72	11 892,79		1,92 0,85
Раздел 6: ФАСАД.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 207 (Изп=18,791; Изм=8,424; Изпм=18,791; Имат=7,995; Иом=7,995) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 19 502,71 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 14 690,36 руб.	2,55558	1 272,46 348,58	651,45 46,21	272,43	47 864,65	22 138,05	20 160,32 3 190,15	5 566,28	28,34 2,91	95,78 10,68
79	(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	2,55558	(104 171,90)		(104 171,90)	(266 219,62)			(266 219,62)		
80	ТЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 210 (Изп=18,791; Изм=7,622; Изпм=18,791; Имат=5,399; Иом=5,399) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 61 839,93 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 46 580,73 руб.	1,287	6 946,11 1 957,76	4 211,56 509,02	776,79	127 401,25	62 615,75	59 387,96 17 695,86	5 397,54	170,24 34,58	289,76 63,98
81	(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" (п.м)	52,5	(108,64)		(108,64)	(5 703,60)			(5 703,60)		
82	(201-9400-006П)	Сэндвич-панели стеновые с утеплителем из негорючей минераловатной плиты, облицованные сталью 0,5 мм с полимерным покрытием - полиэстер 200 мм (м2)	135,135	(1 614,97)		(1 614,97)	(218 238,97)			(218 238,97)		
ИТОГИ по Разделу 6: ФАСАД.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							16 391,14	4 510,34	10 184,85 1 111,49	1 695,95		385,54 74,66
Кроме того, в текущих ценах							490 162,19	0,00	0,00 0,00	490 162,19		0,00 0,00
Основные материалы							490 162,19			490 162,19		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							665 428,09	84 753,80	79 548,28 20 886,01	501 126,01		385,54 74,66
В том числе												
Основные материалы							490 162,19			490 162,19		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							808 041,82	84 753,80	79 548,28 20 886,01	501 126,01		385,54 74,66
В том числе												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							81 342,64	65 260,42	16 082,22			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 90% (пп. 78, 80)							81 342,64	65 260,42	16 082,22			
Сметная прибыль							61 271,09	49 157,20	12 113,89			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85% (пп. 78, 80)							61 271,09	49 157,20	12 113,89			
Всего в текущих ценах по Разделу 6: ФАСАД.							808 041,82	84 753,80	79 548,28 20 886,01	501 126,01		385,54 74,66
Раздел 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.												
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ.										
83	ТЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 400 мм при высоте этажа до 4 м / толщ.375 мм (1 м3 кладки) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 192 (Изп=18,791; Изм=9,521; Изпм=18,791; Имат=4,219; Иом=4,219) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 122%*0,85 = 104% = 13 175,26 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 80%*0,8*0,85 = 54% = 6 841,00 руб.	12,24	96,76 38,54	12,53 1,26	45,69	16 784,24	12 233,88	2 190,88 434,64	2 359,48	3,65 0,08	61,69 1,47
84	(Прайс)	Газобетонные блоки АЕРОС -375 мм (Цена: 3840,00/1,18*1,03=3351,86 руб/м3) (м3)	7,575	(3 351,86)		(3 351,86)	(25 390,34)			(25 390,34)		
85	(Прайс)	Газобетонные блоки АЕРОС -250 мм (Цена: 3200,00/1,18*1,03=2793,22 руб/м3) (м3)	2,1614	(2 793,22)		(2 793,22)	(6 037,27)			(6 037,27)		
86	(Прайс)	Газобетонные блоки АЕРОС -150 мм (Цена: 4200,00/1,18*1,03=3666,10руб/м3) (м3)	1,94	(3 666,10)		(3 666,10)	(7 112,23)			(7 112,23)		
87	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций / Устройство крепления внутренних стен и перегородок из газобетонных блоков (1 т металлических изделий) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 60 (Изп=18,791; Изм=10,076; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 122%*0,85 = 104% = 302,32 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 80%*0,8*0,85 = 54% = 156,97 руб.	0,018	669,53 618,82	50,71 3,63	0,00	302,62	288,82	13,80 1,88	0,00	63,73 0,23	1,58 0,01
88	(204-0020)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (т)	0,018	(40 778,34)		(40 778,34)	(734,01)			(734,01)		
ИТОГИ по Разделу 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							1 457,15	666,42	231,48	559,25		63,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									23,23			1,48
Кроме того, в текущих ценах							39 273,85	0,00	0,00 0,00	39 273,85		0,00 0,00
Основные материалы							39 273,85			39 273,85		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							56 360,71	12 522,70	2 204,68 436,52	41 633,33		63,27 1,48
В том числе												
Основные материалы							39 273,85			39 273,85		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							76 836,26	12 522,70	2 204,68 436,52	41 633,33		63,27 1,48
В том числе												
Накладные расходы							13 477,58	13 023,61	453,97			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 122% (пп. 83, 87)							13 477,58	13 023,61	453,97			
Сметная прибыль							6 997,97	6 762,26	235,71			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 80% (пп. 83, 87)							6 997,97	6 762,26	235,71			
Всего в текущих ценах по Разделу 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.							76 836,26	12 522,70	2 204,68 436,52	41 633,33		63,27 1,48
Раздел 8: ОКНА.												
89	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых / (6 шт. - 1,17*1,17*5+1,39*0,87*1= 8,054 м2) (100 м2 проемов) КОЭФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 109 (Изп=18,791; Изм=11,054; Изпм=18,791; Имат=4,698; Иом=4,698) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 118%*0,85 = 100% = 4 250,53 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 63%*0,8*0,85 = 43% = 1 827,73 руб.	0,08054	14 262,52 2 004,91	430,02 27,81	11 827,59	9 236,92	4 187,39	574,26 63,14	4 475,27	187,55 1,76	20,85 0,21
90	(203-0991)	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	8,054	(4 261,03)		(4 261,03)	(34 318,34)			(34 318,34)		
ИТОГИ по Разделу 8: ОКНА.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							1 227,38	222,84	51,95 3,36	952,59		20,85 0,21
Кроме того, в текущих ценах							34 318,34	0,00	0,00 0,00	34 318,34		0,00 0,00
Основные материалы							34 318,34			34 318,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							43 555,26	4 187,39	574,26 63,14	38 793,61		20,85 0,21
В том числе												
Основные материалы							34 318,34			34 318,34		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							49 633,52	4 187,39	574,26 63,14	38 793,61		20,85 0,21
В том числе												
Накладные расходы							4 250,53	4 187,39	63,14			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 118% (пп. 89)							4 250,53	4 187,39	63,14			
Сметная прибыль							1 827,73	1 800,58	27,15			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 63% (пп. 89)							1 827,73	1 800,58	27,15			
Всего в текущих ценах по Разделу 8: ОКНА.							49 633,52	4 187,39	574,26 63,14	38 793,61		20,85 0,21
Раздел 9: ДВЕРИ.												
91	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</i> <i>Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>158 (Изп=18,791; Изм=10,828; Изпм=18,791; Имат=4,68; Иом=4,68)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 118%*0,85 = 100% = 2 255,10 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 63%*0,8*0,85 = 43% = 969,70 руб.</i>	0,03962	17 401,30 2 176,83	415,40 16,59	14 809,07	5 249,78	2 236,50	267,34 18,60	2 745,94	201,00 1,05	10,99 0,06
92	(203-9065-001П)	Блоки дверные однопольные из ПВХ со стеклопакетами, с пластиком высотой 700 мм: 21-9, стекло 4-16-4 мм (м2)	3,962	(9 737,49)		(9 737,49)	(38 579,94)			(38 579,94)		
93	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</i> <i>Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>221 (Изп=18,791; Изм=10,202; Изпм=18,791; Имат=12,888; Иом=12,888)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 2 301,02 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 733,23 руб.</i>	3,962	76,49 29,09	19,47 0,00	27,93	5 595,20	2 988,33	1 180,68 0,00	1 426,19	2,40 0,00	13,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	(Прайс)	Блоки дверные металлические утепленные в комплекте со скобяными изделиями, замком (Цена: 25000,00/1,18*1,03=21822,03 руб.) (шт)	2	(21 822,03)		(21 822,03)	(43 644,06)			(43 644,06)		
95	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 222 (Изп=18,791; Изм=5,464; Изпм=18,791; Имат=9,165; Иом=9,165) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 537,09 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 404,56 руб.	2	17,18 13,45	2,76 0,00	0,97	760,54	697,52	45,24 0,00	17,78	1,11 0,00	3,06 0,00
96	(101-9411-071П)	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 100 кг (шт.)	2	(1 191,78)		(1 191,78)	(2 383,56)			(2 383,56)		
97	ТЕР09-06-001-02	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали / Изготовление и монтаж вент. решетки 5164х1914мм. (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 256 (Изп=18,791; Изм=7,227; Изпм=18,791; Имат=5,52; Иом=5,52) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 7 871,46 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 5 929,16 руб.	0,742	782,01 529,23	127,46 1,90	125,32	11 721,55	10 183,03	1 025,22 39,65	513,30	50,79 0,12	52,01 0,13
98	(201-0599-010П)	Решетки на окна (т)	0,742	(87 552,72)		(87 552,72)	(64 964,12)			(64 964,12)		

ИТОГИ по Разделу 9: ДВЕРИ.

Прямые затраты по разделу в базовых ценах							1 939,97	857,08	290,56 3,10	792,33		79,17 0,19
Кроме того, в текущих ценах							149 571,68	0,00	0,00 0,00	149 571,68		0,00 0,00
Основные материалы							149 571,68			149 571,68		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							172 898,75	16 105,38	2 518,48 58,25	154 274,89		79,17 0,19
В том числе												
Основные материалы							149 571,68			149 571,68		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							194 900,07	16 105,38	2 518,48 58,25	154 274,89		79,17 0,19
В том числе												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							12 964,67	12 915,54	49,13			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 118% (пп. 91)							2 255,10	2 236,50	18,60			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 90% (пп. 93, 95, 97)							10 709,57	10 679,04	30,53			
Сметная прибыль							9 036,65	9 005,65	31,00			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 63% (пп. 91)							969,70	961,70	8,00			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85% (пп. 93, 95, 97)							8 066,95	8 043,95	23,00			
Всего в текущих ценах по Разделу 9: ДВЕРИ.							194 900,07	16 105,38	2 518,48 58,25	154 274,89		79,17 0,19
Раздел 10: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ на отм. 0.000												
99	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 32 (Изп=18,791; Изм=11,701; Изпм=18,791) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 2 104,07 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 1 021,97 руб.	0,246	403,83 311,04	92,79 2,84	0,00	2 384,78	1 984,14	400,64 19,73	0,00	28,38 0,18	9,63 0,07
100	(104-0749)	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт (м3)	2,5338	(4 508,06)		(4 508,06)	(11 422,52)			(11 422,52)		
101	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11 (Изп=18,791; Изм=9,6; Изпм=18,791; Иом=8,965; Иом=8,965) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 2 513,28 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 1 220,73 руб.	2,46	465,85 37,52	0,20 0,00	428,13	11 842,64	2 393,60	7,10 0,00	9 441,94	3,66 0,00	12,42 0,00
102	401-0005	ИСКЛЮЧИТЬ - Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11 (Иом=8,965)	-2,5092	412,00		412,00	-9 267,93			-9 267,93		
103	(401-0003)	ВКЛЮЧИТЬ - Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	2,5092	(3 510,39)		(3 510,39)	(8 808,27)			(8 808,27)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТЕР12-01-045-01Д	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 1 230,89 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 530,98 руб.	0,25	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	3 390,81	1 192,29	81,84 14,47	2 116,68	16,19 0,13	5,59 0,05
105	(101-3341)	Изопласт П ЭПП (м2)	60,265	(134,53)		(134,53)	(8 107,45)			(8 107,45)		
106	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 35 (Изп=18,791; Изм=14,35; Изпм=18,791; Имат=8,816; Иом=8,816) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 2 715,91 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 1 319,15 руб.	0,246	1 273,08 383,64	37,32 20,07	852,12	4 492,95	2 447,34	197,60 139,24	1 848,01	39,51 1,27	13,41 0,47
107	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм / толщ.50 мм (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 57 (Изп=18,791; Изм=10,967; Изпм=18,791; Имат=7,687; Иом=7,687) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 989,29 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 480,51 руб.	0,084	2 160,68 392,58	146,21 36,75	1 621,89	2 104,47	855,18	202,01 87,00	1 047,28	40,43 2,84	4,69 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 до толщ.50 мм (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) К= 4 (Кпз=4) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 58 (Изп=18,791; Изм=14,566; Изпм=18,791; Имат=7,648; Иом=7,648) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 135,55 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 65,84 руб.	0,084	285,96 11,55	5,35 3,00	269,06	831,43	100,72	39,33 28,37	691,38	1,19 0,19	0,14 0,02
109	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 104 (Изп=18,791; Изм=13,804; Изпм=18,791; Имат=3,807; Иом=3,807) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 5 747,31 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 2 791,55 руб.	0,157	11 476,81 1 280,45	132,69 58,91	10 063,67	11 659,44	5 213,00	431,38 260,63	6 015,06	119,78 4,22	25,95 0,99
ИТОГИ по Разделу 10: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ на отм. 0.000												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							3 170,30	754,95	111,27 29,24	2 304,08		71,83 1,96
В том числе												
Основные материалы							-1 033,79			-1 033,79		
Кроме того, в текущих ценах							28 338,24	0,00	0,00 0,00	28 338,24		0,00 0,00
Основные материалы							28 338,24			28 338,24		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							55 776,83	14 186,27	1 359,90 549,44	40 230,66		71,83 1,96
В том числе												
Основные материалы							19 070,31			19 070,31		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							78 643,86	14 186,27	1 359,90 549,44	40 230,66		71,83 1,96
В том числе												
Накладные расходы							15 436,30	14 859,82	576,48			
Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 123% (пп. 99, 101, 106-109)							14 205,41	13 643,69	561,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 120% (пп. 104)							1 230,89	1 216,13	14,76			
Сметная прибыль							7 430,73	7 151,53	279,20			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 75% (пп. 99, 101, 106-109)							6 899,75	6 626,92	272,83			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 104)							530,98	524,61	6,37			
Всего в текущих ценах по Разделу 10: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ на отм. 0.000							78 643,86	14 186,27	1 359,90 549,44	40 230,66		71,83 1,96
Раздел 11: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ на отм. 3.600												
110	ТЕР12-01-045-01Д	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 1 378,87 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 594,80 руб.	0,28	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	3 797,85	1 335,48	91,68 16,35	2 370,69	16,19 0,13	6,26 0,06
111	(101-3341)	Изопласт П ЭПП (м2)	60,265	(134,53)		(134,53)	(8 107,45)			(8 107,45)		
112	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм толщ.40 мм (100 м2 стяжки) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 35 (Изп=18,791; Изм=14,35; Изпм=18,791; Имат=8,816; Иом=8,816) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 123%*0,85 = 105% = 2 759,91 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 75%*0,8*0,85 = 51% = 1 340,52 руб.	0,25	1 273,08 383,64	37,32 20,07	852,12	4 565,96	2 486,99	200,90 141,50	1 878,07	39,51 1,27	13,63 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ТЕР11-01-011-02	<p>Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ.40 мм (100 м2 стяжки)</p> <p>КОЭФИЦИЕНТ К СТОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</p> <p>К= 4 (Кпз=4)</p> <p>Табл. 3 п. 2 (Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2)</p> <p>ИНДЕКС К СТОКЕ: 36 (Изп=18,791; Изм=14,086; Изпм=18,791; Имат=8,752; Иом=8,752)</p> <p>НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = $123\% \cdot 0,85 = 105\%$ = 230,65 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = $75\% \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 51\%$ = 112,03 руб.</p>	0,25	222,52 4,86	6,52 3,32	211,14	2 111,75	126,09	137,76 93,58	1 847,90	0,50 0,21	0,17 0,08
ИТОГИ по Разделу 11: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ на отм. 3.600												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							970,07	210,13	35,15 13,38	724,79		20,06 0,62
Кроме того, в текущих ценах							8 107,45	0,00	0,00 0,00	8 107,45		0,00 0,00
Основные материалы							8 107,45			8 107,45		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							18 583,01	3 948,56	430,34 251,43	14 204,11		20,06 0,62
В том числе												
Основные материалы							8 107,45			8 107,45		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							24 999,79	3 948,56	430,34 251,43	14 204,11		20,06 0,62
В том числе												
Накладные расходы							4 369,43	4 105,92	263,51			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 120% (пп. 110)							1 378,87	1 362,19	16,68			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 123% (пп. 112-113)							2 990,56	2 743,73	246,83			
Сметная прибыль							2 047,35	1 920,27	127,08			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 110)							594,80	587,61	7,19			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 75% (пп. 112-113)							1 452,55	1 332,66	119,89			
Всего в текущих ценах по Разделу 11: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ на отм. 3.600							24 999,79	3 948,56	430,34 251,43	14 204,11		20,06 0,62
Раздел 12: ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЛИ.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	ТЕР12-01-045-01Д	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 3 208,72 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 1 384,15 руб.	0,68	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	9 078,79	3 108,03	213,43 37,77	5 757,33	16,19 0,13	14,56 0,13
115	(101-1961)	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2)	76,8	(146,88)		(146,88)	(11 280,38)			(11 280,38)		
116	(101-3372)	Изопласт П ЭМП-5,5 (м2)	69,55	(159,08)		(159,08)	(11 064,01)			(11 064,01)		
117	ТЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой -толщ.30 мм (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 54 (Изп=18,791; Изм=8,322; Изпм=18,791; Имат=6,939; Иом=6,939) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 3 947,21 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 1 702,72 руб.	0,68	1 558,20 219,03	129,66 9,16	1 209,51	10 463,38	3 701,45	1 054,81 168,37	5 707,12	21,02 0,58	18,90 0,56
118	(104-0111)	Плиты или маты теплоизоляционные (м3)	2,1012	(3 175,22)		(3 175,22)	(6 671,77)			(6 671,77)		
119	ТЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой -толщ.120 мм (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 54 (Изп=18,791; Изм=8,322; Изпм=18,791; Имат=6,939; Иом=6,939) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 2 960,31 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 1 277,00 руб.	0,51	1 558,20 219,03	129,66 9,16	1 209,51	7 847,40	2 775,99	791,09 126,28	4 280,32	21,02 0,58	14,18 0,42
120	(104-0111)	Плиты или маты теплоизоляционные (м3)	6,3036	(3 175,22)		(3 175,22)	(20 015,32)			(20 015,32)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 97 (Изп=18,791; Изм=11,528; Изпм=18,791; Имат=3,936; Иом=3,936) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 100%*0,85 = 85% = 2 204,98 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 70%*0,8*0,85 = 48% = 1 245,17 руб.	0,68	1 697,69 153,51	22,46 0,00	1 521,72	6 920,10	2 594,10	253,15 0,00	4 072,85	14,36 0,00	12,91 0,00
122	(113-9462-005П)	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 мм (м2)	78,2	(19,41)		(19,41)	(1 517,86)			(1 517,86)		
123	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 203 (Изп=18,791; Изм=8,865; Изпм=18,791; Имат=5,266; Иом=5,266) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 5 558,58 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 4 186,98 руб.	0,68	1 117,90 379,50	425,53 43,87	312,87	11 221,01	6 413,18	3 687,49 805,76	1 120,34	35,50 2,61	31,93 2,55
124	(101-4580)	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,8 (м2)	74,8	(681,38)		(681,38)	(50 967,22)			(50 967,22)		
125	(101-9911-001П)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (т)	0,025	(106 930,38)		(106 930,38)	(2 673,26)			(2 673,26)		
126	ТЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных (1 воронка) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 209 (Изп=18,791; Изм=5,773; Изпм=18,791; Имат=6,764; Иом=6,764) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 128%*0,85 = 109% = 1 910,99 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 83%*0,8*0,85 = 56% = 981,79 руб.	2	57,28 35,10	17,19 0,16	4,99	2 097,36	1 744,56	285,30 8,64	67,50	2,94 0,01	7,78 0,02
127	(301-3302)	Воронка водосточная диаметром 100 мм (шт.)	2	(263,21)		(263,21)	(526,42)			(526,42)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТЕРр58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей / Устройство водосточной трубы (100 м) КОЭФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: К= 0,5 (Кпз=0,5) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 35 (Изп=18,791; Изм=11,527; Изпм=18,791; Имат=14,813; Иом=14,813) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 83%*0,85 = 71% = 882,55 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8 = 52% = 646,37 руб.	0,3	396,80 383,46	11,68 0,00	1,66	1 270,00	1 243,02	23,28 0,00	3,70	36,80 0,00	12,70 0,00
129	(101-9953-039П)	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм (м) КОЭФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: К= 0,5 (Ком=0,5)	34,35	(305,00)		(305,00)	(5 238,38)			(5 238,38)		
ИТОГИ по Разделу 12: ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЛИ.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							5 313,22	1 148,44	737,64 61,03	3 427,14		112,96 3,68
Кроме того, в текущих ценах							109 954,62	0,00	0,00 0,00	109 954,62		0,00 0,00
Основные материалы							109 954,62			109 954,62		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							158 852,66	21 580,33	6 308,55 1 146,82	130 963,78		112,96 3,68
В том числе												
Основные материалы							109 954,62			109 954,62		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							190 950,18	21 580,33	6 308,55 1 146,82	130 963,78		112,96 3,68
В том числе												
Накладные расходы							20 673,34	19 704,43	968,91			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 120% (пп. 114, 117, 119)							10 116,24	9 777,18	339,06			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 100% (пп. 121)							2 204,98	2 204,98				
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 90% (пп. 123)							5 558,58	4 938,15	620,43			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 83% (пп. 128)							882,55	882,55				
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 128% (пп. 126)							1 910,99	1 901,57	9,42			
Сметная прибыль							11 424,18	10 805,74	618,44			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 114, 117, 119)							4 363,87	4 217,61	146,26			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 70% (пп. 121)							1 245,17	1 245,17				
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85% (пп. 123)							4 186,98	3 719,64	467,34			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 65% (пп. 128)							646,37	646,37				
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 83% (пп. 126)							981,79	976,95	4,84			
Всего в текущих ценах по Разделу 12: ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЛИ.							190 950,18	21 580,33	6 308,55 1 146,82	130 963,78		112,96 3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 13: УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОВЛИ.												
130	ТЕР12-01-045-01Д	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя / В 1 слой (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) К= 0,5 (Кпз=0,5) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 353,82 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 152,63 руб.	0,15	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	1 001,27	342,75	23,54 4,13	634,98	16,19 0,13	3,21 0,03
131	(101-3372)	Изопласт П ЭМП-5,5 (м2) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: К= 0,5 (Ком=0,5)	15,34	(159,08)		(159,08)	(1 220,14)			(1 220,14)		
132	ТЕР12-01-045-01Д	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: типа "изопласт", "унифлекс", "техноэласт" в два слоя (100 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 55 (Изп=18,791; Изм=8,063; Изпм=18,791; Имат=7,886; Иом=7,886) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 615,06 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 265,32 руб.	0,15	1 284,63 183,92	27,08 2,06	1 073,63	1 903,85	596,24	37,65 6,76	1 269,96	16,19 0,13	2,79 0,02
133	(101-1961)	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2)	18,975	(146,88)		(146,88)	(2 787,05)			(2 787,05)		
134	(101-3372)	Изопласт П ЭМП-5,5 (м2)	17,184	(159,08)		(159,08)	(2 733,63)			(2 733,63)		
135	ТЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 54 (Изп=18,791; Изм=8,322; Изпм=18,791; Имат=6,939; Иом=6,939) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 120%*0,85 = 102% = 870,75 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 375,62 руб.	0,15	1 558,20 219,03	129,66 9,16	1 209,51	2 308,09	816,47	232,68 37,21	1 258,94	21,02 0,58	4,17 0,12
136	(104-0111)	Плиты или маты теплоизоляционные (м3)	1,2	(3 175,22)		(3 175,22)	(3 810,26)			(3 810,26)		
ИТОГИ по Разделу 13: УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОВЛИ.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							551,96	93,42	35,55 2,56	422,99		10,17 0,17
Кроме того, в текущих ценах							10 551,08	0,00	0,00 0,00	10 551,08		0,00 0,00
Основные материалы							10 551,08			10 551,08		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							15 764,29	1 755,46	293,87 48,10	13 714,96		10,17 0,17
В том числе												
Основные материалы							10 551,08			10 551,08		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							18 397,49	1 755,46	293,87 48,10	13 714,96		10,17 0,17
В том числе												
Накладные расходы							1 839,63	1 790,56	49,07			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 120% (пп. 130, 132, 135)							1 839,63	1 790,56	49,07			
Сметная прибыль							793,57	772,40	21,17			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 130, 132, 135)							793,57	772,40	21,17			
Всего в текущих ценах по Разделу 13: УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОВЛИ.							18 397,49	1 755,46	293,87 48,10	13 714,96		10,17 0,17
Раздел 14: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА.												
137	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кэл=1,15; Кэм=1,25; Кэлм=1,25; Кэтр=1,15; Кэтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кэл=1,15; Кэм=1,15; Кэлм=1,15; Кэтр=1,15; Кэтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 179 (Изп=18,791; Изм=9,531; Излм=18,791; Имат=7,184; Иом=7,184) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 8 980,23 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 6 764,33 руб.	1	1 201,55 372,26	711,11 89,28	118,18	19 842,79	9 251,00	9 742,78 2 411,64	849,01	32,37 5,64	42,81 8,11
138	(201-0650)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т)	1	(84 329,06)		(84 329,06)	(84 329,06)			(84 329,06)		
ИТОГИ по Разделу 14: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА.												
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							1 632,71	492,31	1 022,22 128,34	118,18		42,81 8,11
Кроме того, в текущих ценах							84 329,06	0,00	0,00 0,00	84 329,06		0,00 0,00
Основные материалы							84 329,06			84 329,06		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							104 171,85	9 251,00	9 742,78 2 411,64	85 178,07		42,81 8,11
В том числе												
Основные материалы							84 329,06			84 329,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							119 916,41	9 251,00	9 742,78 2 411,64	85 178,07		42,81 8,11
В том числе												
Накладные расходы							8 980,23	7 123,27	1 856,96			
Накладные расходы от ФОТ (к = 0,85) 90% (пп. 137)							8 980,23	7 123,27	1 856,96			
Сметная прибыль							6 764,33	5 365,58	1 398,75			
Сметная прибыль от ФОТ (к = 0,8*0,85) 85% (пп. 137)							6 764,33	5 365,58	1 398,75			
Всего в текущих ценах по Разделу 14: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА.							119 916,41	9 251,00	9 742,78 2 411,64	85 178,07		42,81 8,11
Раздел 15: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ.												
139	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа / Монтаж металлической балки на отм. 1,660 - 2 шт., металлических косуров - 4 шт. (1 т конструкций) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</i> <i>Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>188 (Изп=18,791; Изм=7,903; Изпм=18,791; Имат=7,422; Иом=7,422)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 90%*0,85 = 77% = 1 453,85 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 095,11 руб.</i>	0,31	1 109,63 222,87	295,46 20,44	591,30	4 117,89	1 716,93	1 040,51 171,19	1 360,45	19,38 1,28	7,95 0,57
140	(201-0755)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,31	(104 171,90)		(104 171,90)	(32 293,29)			(32 293,29)		
141	ТЕР06-01-041-08	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (100 м3 в деле) <i>КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ:</i> <i>МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25)</i> <i>Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К СТРОКЕ:</i> <i>168 (Изп=18,791; Изм=7,643; Изпм=18,791; Имат=5,685; Иом=5,685)</i> <i>НР и СП:</i> <i>Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 1 541,78 руб.</i> <i>Сметная прибыль в тц от ФОТ = 65%*0,8*0,85 = 44% = 762,23 руб.</i>	0,00459	36 654,24 14 454,53	5 847,89 674,96	16 351,82	2 370,32	1 648,72	294,94 83,62	426,66	1 368,80 42,80	8,31 0,28
142	(204-0022)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (т)	0,041	(37 157,91)		(37 157,91)	(1 523,47)			(1 523,47)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	(401-0005)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3)	0,466	(3 631,41)		(3 631,41)	(1 692,24)			(1 692,24)		
144	ТЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (100 м ступеней) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 467 (Изп=18,791; Изм=10,025; Изпм=18,791; Имат=9,954; Иом=9,954) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 155%*0,85 = 132% = 12 947,25 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 100%*0,8*0,85 = 68% = 6 669,80 руб.	0,3	1 531,17 1 305,51	146,16 9,32	79,50	10 602,27	9 732,99	631,88 75,54	237,40	117,72 0,59	46,70 0,26
145	(403-2222)	Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) (шт.)	25	(751,64)		(751,64)	(18 791,00)			(18 791,00)		
146	ТЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида (100 м ограждения) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) Табл. 3 п. 4 (Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 471 (Изп=18,791; Изм=10,43; Изпм=18,791; Имат=6,223; Иом=6,223) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 155%*0,85 = 132% = 2 871,08 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 100%*0,8*0,85 = 68% = 1 479,04 руб.	0,12	31 614,16 722,32	282,78 6,48	30 609,06	25 520,43	2 154,01	508,78 21,05	22 857,64	62,81 0,41	9,97 0,07

ИТОГИ по Разделу 15: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ.

Прямые затраты по разделу в базовых ценах							5 049,05	811,70	282,06 18,70	3 955,29		72,93 1,18
Кроме того, в текущих ценах							54 300,00	0,00	0,00 0,00	54 300,00		0,00 0,00
Основные материалы							54 300,00			54 300,00		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							96 910,91	15 252,65	2 476,11 351,40	79 182,15		72,93 1,18
В том числе												
Основные материалы							54 300,00			54 300,00		
Итого по разделу с НР и СП в текущих ценах							125 731,05	15 252,65	2 476,11 351,40	79 182,15		72,93 1,18
В том числе												
Накладные расходы							18 813,96	18 480,24	333,72			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 90% (пп. 139)							1 453,85	1 322,04	131,81			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 105% (пп. 141)							1 541,78	1 467,36	74,42			
Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 155% (пп. 144, 146)							15 818,33	15 690,84	127,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							10 006,18	9 804,42	201,76			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85% (пп. 139)							1 095,11	995,82	99,29			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 65% (пп. 141)							762,23	725,44	36,79			
Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 100% (пп. 144, 146)							8 148,84	8 083,16	65,68			
Всего в текущих ценах по Разделу 15: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ.							125 731,05	15 252,65	2 476,11 351,40	79 182,15		72,93 1,18
Раздел 16: ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА.												
147	(01-01-01-041)	Мусор строительный с погрузкой вручную (т.)	12,26	(556,64) (556,64)	(0,00) (0,00)	(0,00)	(6 824,41)	(6 824,41)	(0,00) (0,00)	(0,00)	0,58 0,00	7,11 0,00
148	(ТССЦпг01-01-01-043)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	110,34	(40,00) (0,00)	(40,00) (0,00)	(0,00)	(4 413,60)	(0,00)	(4 413,60) (0,00)	(0,00)	0,00 0,02	0,00 2,21
149	(03-21-01-030)	Перевозка мусора от разборки автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (т)	122,6	(217,71) (0,00)	(217,71) (0,00)	(0,00)	(26 691,25)	(0,00)	(26 691,25) (0,00)	(0,00)	0,00 0,47	0,00 57,62
ИТОГИ по Разделу 16: ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА.												
Прямые затраты по разделу, заданные в текущих ценах							37 929,26	6 824,41	31 104,85 0,00	0,00		7,11 59,83
В том числе												
Расценки							37 929,26	6 824,41	31 104,85 0,00	0,00		7,11 59,83
Всего в текущих ценах по Разделу 16: ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА.							37 929,26	6 824,41	31 104,85 0,00	0,00		7,11 59,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ.												
ИТОГО							3 458 654,23					
Непредвиденные затраты							51 879,81					
ИТОГО							3 510 534,04					
НДС							631 896,13					
Всего в текущих ценах по смете							4 142 430,17	588 574,04	262 915,26 49 553,38	1 770 885,9 7		2 861,66 247,96

Составил _____ //

Проверил _____ //